OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
4	**Investiția de bază**		
4.1	**Constructii si instalatii**		
4.1.1	REABILITARE DRUMURI UZINALE (DEPOZITE) ETAPA 4		
4.1.2	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 1		
4.1.3	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 2		
4.1.4	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PSI) ETAPA 5.2		
4.1.5	REABILITARE DRUMURI UZINALE (SECTIA MECANICA) ETAPA 5.1		
4.1.6	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE CORP ADMINISTRATIV) ETAPA 5.3		
4.1.7	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE) ETAPA 5.4		
4.2	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale**		
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj**		
4.4	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport**		
4.5	**Dotari**		
4.6	**Active necorporale**		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 1		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 1

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0002.2] REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 1	
4.1.1.1	[0002.2.1] Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton	
4.1.1.2	[0002.2.2] Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 2		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 2

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0002.3] REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 2	
4.1.1.1	[0002.3.1] Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton	
4.1.1.2	[0002.3.2] Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (DEPOZITE) ETAPA 4		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul REABILITARE DRUMURI UZINALE (DEPOZITE) ETAPA 4

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0002.1] REABILITARE DRUMURI UZINALE (DEPOZITE) ETAPA 4	
4.1.1.1	[0002.1.1] Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton	
4.1.1.2	[0002.1.2] Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (SECTIA MECANICA) ETAPA 5.1		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul REABILITARE DRUMURI UZINALE (SECTIA MECANICA) ETAPA 5.1

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0002.5] REABILITARE DRUMURI UZINALE (SECTIA MECANICA) ETAPA 5.1	
4.1.1.1	[0002.5.1] Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton	
4.1.1.2	[0002.5.2] Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PSI) ETAPA 5.2		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul REABILITARE DRUMURI UZINALE (PSI) ETAPA 5.2

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0002.4] REABILITARE DRUMURI UZINALE (PSI) ETAPA 5.2	
4.1.1.1	[0002.4.1] Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton	
4.1.1.2	[0002.4.2] Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE CORP ADMINISTRATIV) ETAPA 5.3		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE CORP ADMINISTRATIV) ETAPA 5.3

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0002.6] REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE CORP ADMINISTRATIV) ETAPA 5.3	
4.1.1.1	[0002.6.1] Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton	
4.1.1.2	[0002.6.2] Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK SRL TARGOVISTE - DAMBO

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE) ETAPA 5.4		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE) ETAPA 5.4

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0002.7] REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE) ETAPA 5.4	
4.1.1.1	[0002.7.1] Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton	
4.1.1.2	[0002.7.2] Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK SRL TARGOVISTE - DAMBO

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 1		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC13F% - [6]	Frezarea imbracamintilor rutiere din beton - 5 cm..	mp	398,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	42,400		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	7,500		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	4,930		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRB04B1	Transportul materialelor cu...lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale fara aderenta 1 lopatare	tona	87,730		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRI1AA01C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	21,940		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TSC35F32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant in teren categoria 2 la distanta de 21-30 m	100 mc	0,690		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0,750		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton

0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	TSC35F32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distanie de :...descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant in teren categoria 2 la distanta de 21-30 m	100 mc	0,940 material: manopera: utilaj: transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 1		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	63,600		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DA14A1	Fundatie din beton de ciment la strazi alei si platforme carosabile	mc	42,400		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	11800272	Beton BcR 3,5	mc	42,739		
3	DC03A1	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m,prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale	buc	220,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	90,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	842,200		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8,420		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	12,510		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC22,4 EB leg 50/70	tona	12,548		
8	DD03D01+	Procedeul de aplicare geocompozit antifisura, armare, bariera contra infiltratiilor la lucrari de drumuri	mp	760,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: **Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice**

0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
	17000754330	Geocompozite antifisura armarea imbracamintilor asfaltice	mp	912,000		
9	DB19F1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere mecanica	mp	**760,000** material: manopera: utilaj: transport:		
	20018326	Mixtura asfaltica BAPC16 EB rul 50/70	tona	89,680		
10	TRA01A...	Transportul rutier al balastului	tona	**141,750** material: manopera: utilaj: transport:		
11	TRA01A...	Transportul rutier al nisipului	tona	**5,500** material: manopera: utilaj: transport:		
12	TRA01A...	Transportul rutier al mixturilor asfaltice	tona	**102,230** material: manopera: utilaj: transport:		
13	TRA05A...	Transport rutier amorsa	tona	**0,380** material: manopera: utilaj: transport:		
14	TRA05A...	Transport rutier apa	tona	**34,620** material: manopera: utilaj: transport:		
15	TRA06A...	Transportul rutier al betonului	tona	**105,140** material: manopera: utilaj: transport:		
16	TRA02A...	Transportul rutier al materialelor cu autocamionul	tona	**0,530** material: manopera: utilaj: transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIC S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 2		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC13F% - [6]	Frezarea imbracamintilor rutiere din beton - 5 cm..	mp	2.469,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	41,550		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	29,700		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRB04B1	Transportul materialelor cu...lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale fara aderenta 1 lopatare	tona	114,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRI1AA01C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	28,500		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSC35F32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant in teren categoria 2 la distanta de 21-30 m	100 mc	0,890		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 2		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	3.795,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	37,950		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	75,340		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC22,4 EB leg 50/70	tona	75,566		
4	DD03D01+	Procedeul de aplicare geocompozit antifisura, armare, bariera contra infiltratiilor la lucrari de drumuri	mp	3.300,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	17000754330	Geocompozite antifisura armarea imbracamintilor asfaltice	mp	3.960,000		
5	DB19F1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere mecanica	mp	3.300,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20018326	Mixtura asfaltica BAPC16 EB rul 50/70	tona	389,400		
6	TRA01A...	Transportul rutier al mixturilor asfaltice	tona	464,970		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA05A...	Transport rutier amorsa	tona	1,730		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA05A...	Transport rutier apa	tona	13,090		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TRA02A...	Transportul rutier al materialelor cu autocamionul	tona	1,180		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK SRL TARGOVISTE DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (DEPOZITE) ETAPA 4		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC13F% - [6]	Frezarea imbracamintilor rutiere din beton - 5 cm..	mp	2.726,500		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	27,280		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	29,450		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRB04B1	Transportul materialelor cu...lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale fara aderenta 1 lopatare	tona	90,760		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRI1AA01C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	22,700		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSC35F32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant in teren categoria 2 la distanta de 21-30 m	100 mc	0,710		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (DEPOZITE) ETAPA 4		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	3.762,800		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	37,630		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	74,700		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC22,4 EB leg 50/70	tona	74,924		
4	DD03D01+	Procedeul de aplicare geocompozit antifisura, armare, bariera contra infiltratiilor la lucrari de drumuri	mp	3.272,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	17000754330	Geocompozite antifisura armarea imbracamintilor asfaltice	mp	3.926,400		
5	DB19F1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere mecanica	mp	3.272,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20018326	Mixtura asfaltica BAPC16 EB rul 50/70	tona	386,096		
6	TRA01A...	Transportul rutier al mixturilor asfaltice	tona	461,020		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA05A...	Transport rutier amorsa	tona	1,710		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: **Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice**

0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA05A_	Transport rutier apa	tona	12,980		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TRA02A_	Transportul rutier al materialelor cu autocamionul	tona	1,160		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK TARGOVISTE - DB

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (SECTIA MECANICA) ETAPA 5.1		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC13F% - [6]	Frezarea imbracamintilor rutiere din beton - 5 cm..	mp	193,500		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	3,970		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	2,460		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRB04B1	Transportul materialelor cu...lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale fara aderenta 1 lopatare	tona	10,280		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRI1AA01C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	2,570		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSC35F32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant in teren categoria 2 la distanta de 21-30 m	100 mc	0,080		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK SRL TARGOVISTE DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (SECTIA MECANICA) ETAPA 5.1		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	313,950		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor stratulrilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	3,140		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	6,230		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC22,4 EB leg 50/70	tona	6,249		
4	DD03D01+	Procedeul de aplicare geocompozit antifisura, armare, bariera contra infiltratiilor la lucrari de drumuri	mp	273,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	17000754330	Geocompozite antifisura armarea imbracamintilor asfaltice	mp	327,600		
5	DB19F1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere mecanica	mp	273,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20018326	Mixtura asfaltica BAPC16 EB rul 50/70	tona	32,214		
6	TRA01A...	Transportul rutier al mixturilor asfaltice	tona	38,460		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA05A...	Transport rutier amorsa	tona	0,140		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Refacere structura rutiera cu îmbracaminti asfaltice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA05A...	Transport rutier apa	tona	1,080		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TRA02A...	Transportul rutier al materialelor cu autocamionul	tona	0,090		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

SOCIETATEA COMER. TEHNIX S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PSI) ETAPA 5.2		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC13F% - [6]	Frezarea imbracamintilor rutiere din beton - 5 cm..	mp	276,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	4,150		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	3,230		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRB04B1	Transportul materialelor cu...lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale fara aderenta 1 lopatare	tona	11,800		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRI1AA01C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	2,950		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSC35F32	Excaval,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant in teren categoria 2 la distanta de 21-30 m	100 mc	0,090		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK SRL TARGOVISTE DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PSI) ETAPA 5.2		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	412,850		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	4,130		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	8,200		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC22,4 EB leg 50/70	tona	8,225		
4	DD03D01+	Procedeul de aplicare geocompozit antifisura, armare, bariera contra infiltratiilor la lucrari de drumuri	mp	359,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	17000754330	Geocompozite antifisura armarea imbracamintilor asfaltice	mp	430,800		
5	DB19F1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere mecanica	mp	359,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20018326	Mixtura asfaltica BAPC16 EB rul 50/70	tona	42,362		
6	TRA01A...	Transportul rutier al mixturilor asfaltice	tona	50,590		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA05A...	Transport rutier amorsa	tona	0,190		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	TRA05A...	Transport rutier apa	tona	1,420		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice

0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	TRA02A...	Transportul rutier al materialelor cu autocamionul	tona	0,130 material: manopera: utilaj: transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

SOCIETATE COMERCIALA VISIO TEHNIK S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE CORP ADMINISTRATIV) ETAPA 5.3		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC13F% - [6]	Frezarea imbracamintilor rutiere din beton - 5 cm..	mp	945,500		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	9,470		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	10,210		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRB04B1	Transportul materialelor cu...lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale fara aderenta 1 lopatare	tona	31,480		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRI1AA01C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	7,870		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSC35F32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc.pamant in teren categoria 2 la distanta de 21-30 m	100 mc	0,250		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE CORP ADMINISTRATIV) ETAPA 5.3		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu perla mecanica;	mp	1.305,250		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	13,050		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	25,910		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC22.4 EB leg 50/70	tona	25,988		
4	DD03D01+	Procedeul de aplicare geocompozit antifisura, armare, bariera contra infiltratiilor la lucrari de drumuri	mp	1.135,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	17000754330	Geocompozite antifisura armarea imbracamintilor asfaltice	mp	1.362,000		
5	DB19F1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere mecanica	mp	1.135,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20018326	Mixtura asfaltica BAPC16 EB rul 50/70	tona	133,930		
6	TRA01A...	Transportul rutier al mixturilor asfaltice	tona	159,920		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA05A...	Transport rutier amorsa	tona	0,590		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: **Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8 TRA05A...	Transport rutier apa	tona	4,500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9 TRA02A...	Transportul rutier al materialelor cu autocamionul	tona	0,410		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL						

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE) ETAPA 5.4		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC13F% - [6]	Frezarea imbracamintilor rutiere din beton - 5 cm.	mp	1.245,500		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	10,480		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafele limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	13,140		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRB04B1	Transportul materialelor cu...lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale fara aderenta 1 lopatare	tona	37,790		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRI1AA01C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	9,450		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSC35F32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant in teren categoria 2 la distanta de 21-30 m	100 mc	0,290		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE) ETAPA 5.4		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	1.673,950		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	16,740		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	33,330		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC22,4 EB leg 50/70	tona	33,430		
4	DD03D01+	Procedeul de aplicare geocompozit antifisura, armare, bariera contra infiltratiilor la lucrari de drumuri	mp	1.455,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	17000754330	Geocompozite antifisura armarea imbracamintilor asfaltice	mp	1.746,000		
5	DB19F1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere mecanica	mp	1.455,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20018326	Mixtura asfaltica BAPC16 EB rul 50/70	tona	171,690		
6	TRA01A...	Transportul rutier al mixturilor asfaltice	tona	205,120		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA05A...	Transport rutier amorsa	tona	0,760		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: **Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice**

0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA05A...	Transport rutier apa	tona	5,780		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TRA02A...	Transportul rutier al materialelor cu autocamionul	tona	0,510		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

SOCIETATEA TEHNI S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOV

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 1		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7106239 Apa pentru mortare si betoane	mc	5,970				
2	3064291 Material marunt	%					
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 1		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	34,617				
2	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	83,380				
3	11800272 Beton BcR 3,5	mc	42,739				
4	2601262 Carton bitumat strat acop filer calcar ca300 120cmx10m s 138	mp	24,634				
5	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	0,315				
6	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	383,110				
7	17000754330 Geocompozite antifisura armarea imbracamintilor asfaltice	mp	912,000				
8	7324962 Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri	kg	4,400				
9	20018326 Mixtura asfaltica BAPC16 EB rul 50/70	tona	89,680				
10	20018325 Mixtura asfaltica tip BADPC22,4 EB leg 50/70	tona	12,548				
11	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	4,070				
12	2000121 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 10mm	kg	157,080				
13	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	1,626				
14	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	12,160				
15	2927745 Placa PFL moi bitumate calii 2750x1220x16 s7848	mc	0,028				
16	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	2,200				
17	2005731 Sirma trasa net bet arm STNB D = 5 OL 42 S 438/2	kg	37,840				
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 2		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7106239 Apa pentru mortare si beloane	mc	37,035				
2	3064291 Material marunt	%					
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			

SOCIETATEA COMERCIALA VISIOTEHNIK S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 2		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	13,093				
2	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	1.726,725				
3	17000754330 Geocompozite antifisura armarea imbracamintilor asfaltice	mp	3.960,000				
4	20018326 Mixtura asfaltica BAPC16 EB rul 50/70	tona	389,400				
5	20018325 Mixtura asfaltica tip BADPC22,4 EB leg 50/70	tona	75,566				
6	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	9,794				
7	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	52,800				
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			

SOCIETATEA COMERCIALA VISIOTEHNIK S.R.L. DRAGOMIRESTI

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (DEPOZITE) ETAPA 4		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7106239 Apa pentru mortare si betoane	mc	40,898				
2	3064291 Material marunt	%					
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (DEPOZITE) ETAPA 4		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr. drumuri-terasamente in cisterne	mc	12,982				
2	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	1.712,165				
3	1700754330 Geocompozite antifisura armarea imbracamintilor asfaltice	mp	3.926,400				
4	20018326 Mixtura asfaltica BAPC16 EB rul 50/70	tona	386,096				
5	20018325 Mixtura asfaltica tip BADPC22,4 EB leg 50/70	tona	74,924				
6	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL37-1N IT = 36	kg	9,711				
7	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL37-1N IT = 50	kg	52,352				
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (SECTIA MECANICA) ETAPA 5.1		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7106239 Apa pentru mortare si beloane	mc	2,903				
2	3064291 Material marunt	%					
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (SECTIA MECANICA) ETAPA 5.1		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1,083				
2	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	142,870				
3	17000754330 Geocompozite antifisura armarea imbracamintilor asfaltice	mp	327,600				
4	20018326 Mixtura asfaltica BAPC16 EB rul 50/70	tona	32,214				
5	20018325 Mixtura asfaltica tip BADPC22,4 EB leg 50/70	tona	6,249				
6	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL37-1N IT = 36	kg	0,810				
7	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL37-1N IT = 50	kg	4,368				
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			

S.C. VISIOTEHNIK S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PSI) ETAPA 5.2		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7106239 Apa pentru mortare si betoane	mc	4,140				
2	3064291 Material marunt	%					
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PSI) ETAPA 5.2		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1,424				
2	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	187,915				
3	17000754330 Geocompozite antifisura armarea imbracamintilor asfaltice	mp	430,800				
4	20018326 Mixtura asfaltica BAPC16 EB rul 50/70	tona	42,362				
5	20018325 Mixtura asfaltica tip BADPC22,4 EB leg 50/70	tona	8,225				
6	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	1,066				
7	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	5,744				
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE CORP ADMINISTRATIV) ETAPA 5.3		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7106239 Apa pentru mortare si betoane	mc	14,183				
2	3064291 Material marunt	%					
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE CORP ADMINISTRATIV) ETAPA 5.3		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr. drumuri-terasamente in cisterne	mc	4,503				
2	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	593,775				
3	1700754330 Geocompozite antifisura armarea imbracamintilor asfaltice	mp	1.362,000				
4	20018326 Mixtura asfaltica BAPC16 EB rul 50/70	tona	133,930				
5	20018325 Mixtura asfaltica tip BADPC22,4 EB leg 50/70	tona	25,988				
6	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL37-1N IT = 36	kg	3,368				
7	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL37-1N IT = 50	kg	18,160				
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE) ETAPA 5.4		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7106239 Apa pentru mortare si betoane	mc	18,683				
2	3064291 Material marunt	%					
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE) ETAPA 5,4		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	5,775				
2	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	761,670				
3	17000754330 Geocompozite antifisura armarea imbracamintilor asfaltice	mp	1.746,000				
4	20018326 Mixtura asfaltica BAPC16 EB rul 50/70	tona	171,690				
5	20018325 Mixtura asfaltica tip BADPC22,4 EB leg 50/70	tona	33,430				
6	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL37-1N IT = 36	kg	4,333				
7	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL37-1N IT = 50	kg	23,280				
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK SRL TARGOVISTE DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 1		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	39921	Muncitor deservire	19,900			
2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	262,636			
3	319731	Muncitor incarcare-descarcare materiale	7,679			
	Total ore manopera:		290,215			
	Valoare directa			lei		
	Recapitulatie			lei		
	TOTAL			lei		

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 1		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151	Asfaltator	66,049			
2	10251	Betonist	157,476			
3	11131	Fierar beton	55,220			
4	20000149	Muncitor deservire	0,380			
5	20000145	Pavator	74,156			
	Total ore manopera:		353,281			
	Valoare directa			lei		
	Recapitulatie			lei		
	TOTAL			lei		

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK SRL TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 2		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	39921	Muncitor deservire	123,450			
2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	341,286			
3	319731	Muncitor incarcare-descarcare materiale	9,975			
	Total ore manopera:		474,711			
	Valoare directa			lei		
	Recapitulatie			lei		
	TOTAL			lei		

SOCIETATE COMERCIALA VISIO TEHNIK SRL TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 2		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	298,189			
2	20000149 Muncitor deservire	1,650			
3	20000145 Pavator	1,650			
	Total ore manopera:	301,489			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (DEPOZITE) ETAPA 4		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0		1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	39921	Muncitor deservire	136,325			
2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	271,733			
3	319731	Muncitor incarcare-descarcare materiale	7,945			
	Total ore manopera:		416,003			
	Valoare directa			lei		
	Recapitulatie			lei		
	TOTAL			lei		

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (DEPOZITE) ETAPA 4		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	295,663			
2	20000149 Muncitor deservire	1,636			
3	20000145 Pavator	1,636			
	Total ore manopera:	298,935			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (SECTIA MECANICA) ETAPA 5.1		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	39921	Muncitor deservire	9,675			
2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	30,797			
3	319731	Muncitor incarcare-descarcare materiale	0,900			
	Total ore manopera:		41,371			
	Valoare directa			lei		
	Recapitulatie			lei		
	TOTAL			lei		

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (SECTIA MECANICA) ETAPA 5.1		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	24,668			
2	20000149 Muncitor deservire	0,137			
3	20000145 Pavator	0,137			
	Total ore manopera:	24,941			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		

SOCIETATEA TEHNIK SRL TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PSI) ETAPA 5.2		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	39921	Muncitor deservire	13,800			
2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	35,347			
3	319731	Muncitor incarcare-descarcare materiale	1,033			
	Total ore manopera:		50,180			
	Valoare directa			lei		
	Recapitulatie			lei		
	TOTAL			lei		

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK S.R.L. TARGOVISTE DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PSI) ETAPA 5.2		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	32,444			
2	20000149 Muncitor deservire	0,180			
3	20000145 Pavator	0,180			
	Total ore manopera:	32,803			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE CORP ADMINISTRATIV) ETAPA 5.3		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	39921	Muncitor deservire	47,275			
2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	94,264			
3	319731	Muncitor incarcare-descarcare materiale	2,755			
	Total ore manopera:		144,294			
	Valoare directa			lei		
	Recapitulatie			lei		
	TOTAL			lei		

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE CORP ADMINISTRATIV) ETAPA 5.3		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	102,553			
2	20000149 Muncitor deservire	0,568			
3	20000145 Pavator	0,568			
	Total ore manopera:	103,688			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE) ETAPA 5.4		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	39921	Muncitor deservire	62,275			
2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	113,139			
3	319731	Muncitor incarcare-descarcare materiale	3,308			
	Total ore manopera:		178,721			
	Valoare directa			lei		
	Recapitulatie			lei		
	TOTAL			lei		

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE) ETAPA 5.4		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	131,535			
2	20000149 Muncitor deservire	0,728			
3	20000145 Pavator	0,728			
	Total ore manopera:	132,990			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 1		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	43,864		
2	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	3,293		
3	20000032	Freza pentru imbracaminti rutierte din beton	19,900		
4	7406	Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	2,820		
5	2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	43,864		
	Total ore utilaje:		**113,740**		
	Valoare directa			lei	
	Recapitulatie			lei	
	TOTAL			lei	

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 1		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	29,490		
2 4047	Autogudronator 3500-3600l	0,446		
3 4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	15,297		
4 4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	5,566		
5 7612	Longrina metalica 3m	198,856		
6 4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	26,460		
7 4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0,253		
8 4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	5,724		
9 4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	5,566		
	Total ore utilaje:	**287,659**		
	Valoare directa		lei	
	Recapitulatie		lei	
	TOTAL		lei	

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 2		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	57,000		
2	20000032	Freza pentru imbracaminti rutierte din beton	123,450		
3	7406	Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	1,540		
4	2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	57,000		
	Total ore utilaje:		**238,990**		
	Valoare directa			lei	
	Recapitulatie			lei	
	TOTAL			lei	

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 2		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	1,139		
2 4047	Autogudronator 3500-3600l	2,011		
3 4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	25,095		
4 4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	25,095		
5 4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	1,139		
6 4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	25,095		
Total ore utilaje:		**79,573**		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	

OBIECTIV: REABILITARE DRUMURI UZINA PRODUSE SPECIALE DRAGOM

OBIECTUL: REABILITARE DRUMURI UZINA ETAPA 4

STADIUL FIZIC: Defacere si spargere imbracam bton

Beneficiar: UZINA DE PRODUSE SPECIALE

Proiectant: S.C. VISIOTEHNIK - S.R.L.

FORMULARUL C8 - LISTA cuprin

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	
0	1	
1	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8
2	20000032	Freza pentru imbracaminti rutiere din b
3	7406	Incarcator frontal pe pneuri cupa pina 1
4	2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4

Total ore utilaje:

Valoare directa

Recapitulatie

TOTAL

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (DEPOZITE) ETAPA 4		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	45,384		
2	20000032 Freza pentru imbracaminti rutierte din beton	136,325		
3	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	1,228		
4	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	45,384		
	Total ore utilaje:	**228,321**		
	Valoare directa		lei	
	Recapitulatie		lei	
	TOTAL		lei	

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (DEPOZITE) ETAPA 4		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	1,129		
2 4047	Autogudronator 3500-3600l	1,994		
3 4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	24,882		
4 4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	24,882		
5 4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	1,129		
6 4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	24,882		
	Total ore utilaje:	**78,898**		
	Valoare directa		lei	
	Recapitulatie		lei	
	TOTAL		lei	

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (SECTIA MECANICA) ETAPA 5.1		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	5,144		
2 20000032	Freza pentru imbracaminti rutierte din beton	9,675		
3 7406	Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0,138		
4 2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	5,144		
Total ore utilaje:		**20,101**		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (SECTIA MECANICA) ETAPA 5.1		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,094		
2	4047	Autogudronator 3500-3600l	0,166		
3	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	2,076		
4	4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	2,076		
5	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0,094		
6	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	2,076		
	Total ore utilaje:		**6,583**		
	Valoare directa			lei	
	Recapitulatie			lei	
	TOTAL			lei	

SOCIETATE COMERCIALA VISIO TEHNIK S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PSI) ETAPA 5.2		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	5,904		
2	20000032	Freza pentru imbracaminti rutierte din beton	13,800		
3	7406	Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0,156		
4	2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	5,904		
	Total ore utilaje:		**25,764**		
	Valoare directa			lei	
	Recapitulatie			lei	
	TOTAL			lei	

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PSI) ETAPA 5.2		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,124		
2	4047	Autogudronator 3500-3600l	0,219		
3	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	2,730		
4	4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	2,730		
5	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0,124		
6	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	2,730		
	Total ore utilaje:		**8,657**		
	Valoare directa			lei	
	Recapitulatie			lei	
	TOTAL			lei	

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE CORP ADMINISTRATIV) ETAPA 5.3		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	15,744		
2 20000032	Freza pentru imbracaminti rutierte din beton	47,275		
3 7406	Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0,433		
4 2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	15,744		
Total ore utilaje:		**79,196**		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK S.R.L. TIMIŞOARA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE CORP ADMINISTRATIV) ETAPA 5.3		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,392		
2 4047	Autogudronator 3500-3600l	0,692		
3 4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	8,631		
4 4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	8,631		
5 4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0,392		
6 4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	8,631		
	Total ore utilaje:	**27,368**		
	Valoare directa		lei	
	Recapitulatie		lei	
	TOTAL		lei	

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE) ETAPA 5.4		
STADIUL FIZIC:	Desfacere si spargere imbracaminti rutiere din beton		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	18,896		
2 20000032	Freza pentru imbracaminti rutierte din beton	62,275		
3 7406	Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0,502		
4 2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	18,896		
Total ore utilaje:		**100,569**		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE) ETAPA 5.4		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,502		
2 4047	Autogudronator 3500-3600l	0,887		
3 4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),r8-14,de 14tf	11,070		
4 4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	11,070		
5 4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0,502		
6 4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	11,070		
	Total ore utilaje:	**35,100**		
	Valoare directa		lei	
	Recapitulatie		lei	
	TOTAL		lei	

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 1		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport		Tone tran-sportate	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 2 x 4
	Transport rutier					
1	TRA05A...	Transport rutier amorsa	0,380	0,020		
2	TRA05A...	Transport rutier apa	34,620	0,020		
3	TRA01A...	Transportul rutier al balastului	141,750	0,020		
4	TRA06A...	Transportul rutier al betonului	105,140	0,020		
5	TRA02A...	Transportul rutier al materialelor cu autocamionul	0,530	0,020		
6	TRA01A...	Transportul rutier al mixturilor asfaltice	102,230	0,020		
7	TRA01A...	Transportul rutier al nisipului	5,500	0,020		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (POARTA 2 - ATELIER AB 11) ETAPA 3 TRONSON 2		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
	Transport rutier				
1	TRA05A... Transport rutier amorsa	1,730	0,020		
2	TRA05A... Transport rutier apa	13,090	0,020		
3	TRA02A... Transportul rutier al materialelor cu autocamionul	1,180	0,020		
4	TRA01A... Transportul rutier al mixturilor asfaltice	464,970	0,020		
Valoare directa				lei	
Recapitulatie				lei	
TOTAL				lei	

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (DEPOZITE) ETAPA 4		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
	Transport rutier				
1	TRA05A... Transport rutier amorsa	1,710	0,020		
2	TRA05A... Transport rutier apa	12,980	0,020		
3	TRA02A... Transportul rutier al materialelor cu autocamionul	1,160	0,020		
4	TRA01A... Transportul rutier al mixturilor asfaltice	461,020	0,020		
Valoare directa				lei	
Recapitulatie				lei	
TOTAL				lei	

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (SECTIA MECANICA) ETAPA 5.1		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
	Transport rutier				
1	TRA05A... Transport rutier amorsa	0,140	0,020		
2	TRA05A... Transport rutier apa	1,080	0,020		
3	TRA02A... Transportul rutier al materialelor cu autocamionul	0,090	0,020		
4	TRA01A... Transportul rutier al mixturilor asfaltice	38,460	0,020		
Valoare directa				lei	
Recapitulatie				lei	
TOTAL				lei	

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PSI) ETAPA 5.2		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
	Transport rutier				
1	TRA05A... Transport rutier amorsa	0,190	0,020		
2	TRA05A... Transport rutier apa	1,420	0,020		
3	TRA02A... Transportul rutier al materialelor cu autocamionul	0,130	0,020		
4	TRA01A... Transportul rutier al mixturilor asfaltice	50,590	0,020		
Valoare directa				lei	
Recapitulatie				lei	
TOTAL				lei	

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE CORP ADMINISTRATIV) ETAPA 5.3		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
	Transport rutier				
1	TRA05A... Transport rutier amorsa	0,590	0,020		
2	TRA05A... Transport rutier apa	4,500	0,020		
3	TRA02A... Transportul rutier al materialelor cu autocamionul	0,410	0,020		
4	TRA01A... Transportul rutier al mixturilor asfaltice	159,920	0,020		
Valoare directa				lei	
Recapitulatie				lei	
TOTAL				lei	

SOCIETATE COMERCIALA VISIO TEHNIK S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA

OBIECTIV:	REABILITARE DRUMURI UZINALE DIN UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI	Faza:	Proiect tehnic
OBIECTUL:	REABILITARE DRUMURI UZINALE (PARCARE) ETAPA 5.4		
STADIUL FIZIC:	Refacere structura rutiera cu imbracaminti asfaltice		
Beneficiar:	UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI		
Proiectant:	S.C.- VISIOTEHNIK - S.R.L.		

FORMULARUL C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport		Tone tran-sportate	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 2 x 4
	Transport rutier					
1	TRA05A...	Transport rutier amorsa	0,760	0,020		
2	TRA05A...	Transport rutier apa	5,780	0,020		
3	TRA02A...	Transportul rutier al materialelor cu autocamionul	0,510	0,020		
4	TRA01A...	Transportul rutier al mixturilor asfaltice	205,120	0,020		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	

SOCIETATEA COMERCIALA VISIO TEHNIK S.R.L. TARGOVISTE - DAMBOVITA